

Утверждаю:
Директор по инжинирингу
ЧАО «МК «АЗОВСТАЛЬ»
С.А. Андрийченко
«26» 01 2019г.

**Техническое задание на выполнение работ
по техническому освидетельствованию здания
Центрального Диспетчерского Пункта
конвертерного цеха ПАО «МК» АЗОВСТАЛЬ»**

ЦЕЛЬ работы:

Выполнить техническое освидетельствование здания ЦДП конвертерного цеха для определения его технического состояния с составлением ремонтной ведомости для возможности проведения восстановительного ремонта для его дальнейшей безопасной эксплуатации.

Назначение и техническая характеристика объекта:

Здание ЦДП находится у ряда Д в осях 45-58 имеет 4-ре этажа с полуподвалом, размеры здания 78 м x 12 м x 26 м общая площадь 936 м². Чертеж здания Д 130262.

Дата последнего ремонта:

Октябрь 2018 года

Состав выполненных работ в период последнего ремонта:

Ремонт кровли.

Перечень работ:

Произвести техническое освидетельствование:

- фундамента здания
- стен здания
- оконных и дверных блоков
- кровли здания
- меж этажных перекрытий и потолков
- лестничных маршей и перильных ограждений
- оборудования для нагрева воды
- трубопроводов для подачи и отвода воды и канализационных стоков
- санитарно-бытовых помещений
- помещения для приёма пищи
- кабельно-проводниковой продукцию и автоматических выключателей
- оборудование для освещения помещений и розеток
- оборудования лифтового хозяйства
- системы отопления
- системы вентиляции

Дополнительные требования\условия:

1. При выполнении освидетельствования учесть, что на здание передаются вибрации в период эксплуатации оборудования конвертерного цеха.

2. Условия эксплуатации:

- здание расположено в зоне работы системы паро-удаления МНЛЗ, что приводит к постоянному оседанию водяного пара на кровлю и стены здания
- в период работы оборудования цеха на здание оседает пыль от технологических процессов

Разработал:

Ст. мастер по ремонту оборудования



С.А. Новиков

Согласовано:

Зам. нач. цеха по механооборудованию



А.П. Кучеренко

Начальник конвертерного цеха

В.В. Гаврилюк

**Начальник сметного отдела
управления планирования ремонтов**



Е.А. Дворник

не требует согласования со УПР