12 июн 2019

На «Азовстали» на капремонт остановлена шестая доменная печь

Группа Метинвест продолжает модернизацию доменного производства меткомбината «Азовсталь» в соответствии с Технологической стратегией-2030. На капитальный ремонт остановлена доменная печь (ДП) №6. Модернизация домны позволит повысить ее энергоэффективность, снизить себестоимость производства и сократить выбросы пыли на 55%.



Остановка ДП №6 прошла в соответствии с разработанными техническими мероприятиями. На данный момент процесс охлаждения домны завершен. Идут подготовительные работы к демонтажу конструкций и капитальному ремонту.

В ходе капремонта ДП №6 меткомбината «Азовсталь» будет выполнена модернизация системы шихтопадачи и бункерной эстакады, реконструкция литейного двора и самой печи, установлена новая система охлаждения с медными холодильниками, новая футеровка и бесконусное загрузочное устройство.

Также выполняются подготовительные работы к строительству установки придоменной грануляции шлака и подключению к установке вдувания пылеугольного топлива (ПУТ). В настоящее время придоменная грануляция шлака считается наиболее рациональным видом переработки, потому что исключает из эксплуатации парк шлаковозных ковшей, значительно упрощает организацию, удешевляет производство и снижает нагрузку на окружающую среду.

Генеральный директор МК «Азовсталь» Энвер Цкитишвили:

- *Группа Метинвест четко выполняет взятые перед громадой обязательства. Капремонт шестой домны продолжает серию последовательной модернизации мощностей доменного производства меткомбината «Азовсталь». Доменные печи одна за другой обновляются с учетом европейских экологических требований и с переходом на замкнутый цикл охлаждения.*